



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Guaramiranga / CE
Número do processo: 00004.20240416/0002-68
Número do certame: 2024.04.22.1-CP
Unidade gestora: Secretaria da Infraestrutura
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 13/05/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 46.322.785/0001-10
Endereço: D, 193, CONJ NOVA VIDA, Icó / CE - CEP: 63.430-000
Telefone: (88) 2148-2833 / (88) 9291-8879
E-mail: weengenhariaico@gmail.com

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO

1 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
Especificação: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor unitário: R\$ 843.555,00
Valor total: R\$ 843.555,00
Fabricante/Marca: outros
Modelo: --
Valor de referência: R\$ 986.749,65

Valor total - LOTE UNICO: R\$ 843.555,00 - (oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Valor geral da proposta: R\$ 843.555,00 (oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 28 de Maio de 2024 às 13:36



WE EMPREENDIMENTOS LTDA
46.322.785/0001-10



Dados do Usuário:

Usuário logado como: WE
CPF/MF: 46.322.785/0001-10

E-mail: weengenhariaico@gmail.com

WE
EMPREENDIMENTOS
LTDA:46322785000110

Assinado de forma digital por
WE EMPREENDIMENTOS
LTDA:46322785000110
Dados: 2024.05.28 13:37:08
-03'00'

WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 46.322.785/0001-10

**LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA**



PROPOSTA DE PREÇOS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA-CE

Processo: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.04.22.1-CP

Data e Hora de Abertura: 13/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília).

RAZÃO SOCIAL: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 11.137.380/0001-27

Endereço: Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000

E-mail. nunesromulo.luck@hotmail.com Fone: (85) 9 9666-8879

Banco: Banco do Brail Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente n.º:27.717-7

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE.	SERVIÇO	1	R\$ 887.858,48
VALOR TOTAL R\$				R\$ 887.858,48

VALOR GLOBAL: R\$ 887.858,48 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Quarenta e Oito centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da assinatura do contrato.

PRAZOS DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato, conforme cronograma de execução físico financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:111373800001
27

Assinado de forma digital por
LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2024.06.05 08:02:28
-03'00'

FRANCISCO ROMULO MOURA
NUNES Sócio Administrador/CPF:
041.616.603-24 LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA. – EPP CNPJ:
11.137.380/0001- 27

GUARAMIRANGA-CE, 05 de junho de 2024.

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital por
ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2024.06.05 08:07:32 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 20052CE CPF Nº
258.628.713-49 - RNP: 0607859660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	DATA :	05/06/2024	BDI :	23,78%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		<small>Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%</small>			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	0000-	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	25.881,25	23,78	32.035,81	32.035,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	163,39	23,78	202,24	1.213,44
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	140,54	52,00	23,78	64,37	9.046,56
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
3.1	DEMOLIÇÕES								
3.1.1	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	641,00	52,19	23,78	64,60	41.408,60
3.1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	37,29	62,63	23,78	77,52	2.890,72
3.2	RETIRADAS								
3.2.1	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	101,39	27,12	23,78	33,57	3.403,66
3.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	101,39	28,39	23,78	35,14	3.562,84
4	MOVIMENTO DE TERRA								
4.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,71	54,09	23,78	66,95	315,33
4.2	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	M3	0,78	49,06	23,78	60,73	47,37
4.3	C3530	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2.063,78	75,68	23,78	93,68	193.334,91
4.4	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	66,61	27,12	23,78	33,57	2.236,10
4.5	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	66,61	28,39	23,78	35,44	2.340,68
5	ESTRUTURA								
									04.881,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA


DATA: 05/06/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%
2024/02 COM DESONERAÇÃO 85.06% 47.67%
PROPRIA 0.00% 0.00%

COMPOSIÇÕES

BDI: 23,78%
HORA 23,78%
MES 23,78%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	ALVENARIAS								27.443,57
5.1.1	C3347	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	31,68	511,27	23,78	632,85	20.048,69
5.1.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	9,46	631,52	23,78	781,70	7.394,88
5.2	FORMAS								36.891,02
5.2.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	39,25	74,63	23,78	92,38	3.625,92
5.2.2	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	95,00	137,11	23,78	169,71	16.122,45
5.2.3	C4759	SEINFRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	198,05	24,94	23,78	30,87	6.113,80
5.2.4	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,56	95,23	23,78	117,88	11.028,85
5.3	ARMADURAS								19.483,63
5.3.1	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	190,39	10,85	23,78	13,43	2.556,94
5.3.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.266,02	10,80	23,78	13,37	16.926,69
5.4	CONCRETO								11.063,36
5.4.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	15,60	43,81	23,78	54,23	845,99
5.4.2	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,97	477,35	23,78	590,86	7.663,45
5.4.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,97	159,08	23,78	196,91	2.553,92
6	PAREDES E PAINÉIS								28.802,36
6.1	ALVENARIAS								4.527,97
6.1.1	C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	62,55	33,88	23,78	41,94	2.623,35
6.1.2	C1174	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	3,20	119,82	23,78	148,31	474,59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	DATA :	05/06/2024	VERSÃO		BDI :	23,78%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	FORTE		HORA		MES	
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO				84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO				85,06% 47,67%
			PROPRIA				0,00% 0,00%
			Composições				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.3	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	188,41	6,13	23,78	7,59	1.430,03
6.2	CONCRETO								
6.2.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	32,46	23,78	40,18	385,73
6.2.2	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,00	54,35	23,78	67,27	941,78
6.2.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,20	55,20	23,78	68,33	2.131,90
6.2.4	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,20	51,77	23,78	64,08	2.896,42
6.2.5	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	32,34	126,75	23,78	156,89	5.073,82
6.3	OUTROS ELEMENTOS								
6.3.1	C4852	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,54	186,84	23,78	231,27	12.844,74
7	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7.1	C2188	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	15,86	60,48	23,78	74,86	1.187,28
7.2	C5019	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM	M2	7,02	58,54	23,78	72,46	508,67
7.3	C0667	SEINFRA	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	M2	7,02	37,31	23,78	46,18	324,18
7.4	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	9,70	62,07	23,78	76,83	745,25
8	REVESTIMENTO								
8.1	REVESTIMENTO INTERNO								
8.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	195,80	7,11	23,78	8,80	1.723,04
8.1.2	C4002	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	195,80	55,42	23,78	68,60	13.431,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

DATA: 05/06/2024 **VERSÃO:** BDI: 23,78%

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI: 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Composições 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	195,80	38,84	23,78	48,08	9.414,06
8.1.4	C4435	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	195,80	143,93	23,78	178,16	34.883,73
8.1.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	195,80	10,92	23,78	13,52	2.647,22
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO								
8.2.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	42,41	7,11	23,78	8,80	373,21
8.2.2	C4002	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	42,41	55,42	23,78	68,60	2.909,33
9	PAVIMENTAÇÕES								
9.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
9.1.1	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	93,70	25,54	23,78	31,61	2.961,86
9.1.2	C4441	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	28,60	146,68	23,78	181,56	5.192,62
9.1.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	65,10	92,52	23,78	114,52	7.455,25
9.1.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	93,70	10,92	23,78	13,52	1.266,82
9.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
9.2.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	148,68	2,44	23,78	3,02	449,01
9.2.2	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	73,35	43,81	23,78	54,23	3.977,77
9.2.3	C3214	SEINFRA	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	148,68	10,71	23,78	13,26	1.971,50
9.2.4	C5225	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	1.491,79	1,27	23,78	1,57	2.342,11
9.2.5	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	12,81	25,54	23,78	31,61	404,92
9.2.6	C4441	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	12,81	146,68	23,78	184,56	2.325,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA: 05/06/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: Compostições PROPRIA

BDI: 23,78%

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

0,00% 47,67%

0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2.7	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	12,81	10,92	23,78	13,52	173,19
9.2.8	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	73,35	245,28	23,78	303,61	22.269,79
9.2.9	C4583	SEINFRA	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	275,92	68,80	23,78	85,16	23.497,35
9.2.10	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	235,73	45,11	23,78	55,84	13.163,16
9.2.11	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.251,06	52,16	23,78	64,56	80.768,43
9.2.12	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	69,88	131,01	23,78	162,16	11.331,74
10	FORRO								6.333,18
10.1	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	93,70	14,07	23,78	17,42	1.632,25
10.2	C3032	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	M2	93,70	40,53	23,78	50,17	4.700,93
11	PEDRAS - MÁRMORESE GRANITOS								21.010,42
11.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	20,28	666,70	23,78	825,24	16.735,87
11.2	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,92	694,49	23,78	859,64	1.650,51
11.3	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	21,50	84,59	23,78	104,71	2.251,27
11.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,56	84,59	23,78	104,71	372,77
12	COBERTURA								67.751,14
12.1	C1336	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	264,83	124,09	23,78	153,60	40.677,89
12.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	264,83	67,11	23,78	83,07	21.999,43
12.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	32,34	126,75	23,78	156,89	5.073,82
13	ESQUADRIAS								30.835,53




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA: 05/06/2024 **BDI:** 23,78%
VERSÃO
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% **HORA** MES
SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Composições 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	JANELAS								14.061,39
13.1.1	C2671	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	M2	17,92	159,44	23,78	197,35	3.536,51
13.1.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	813,97	23,78	1.007,53	1.209,04
13.1.3	C1284	SEINFRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	18,81	400,11	23,78	495,26	9.315,84
13.2	PORTAS								16.774,14
13.2.1	C1971	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	4.087,67	23,78	5.059,72	5.059,72
13.2.2	C1991	SEINFRA	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	14,07	484,10	23,78	599,22	8.431,03
13.2.3	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,43	357,01	23,78	441,91	3.283,39
14	PINTURA								5.534,93
14.1	MEIO-FIO								492,34
14.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	272,01	1,46	23,78	1,81	492,34
14.2	TETO								4.074,08
14.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	93,70	18,25	23,78	22,59	2.116,68
14.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	93,70	4,37	23,78	5,41	506,92
14.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	93,70	12,51	23,78	15,48	1.450,48
14.3	INTERNA E EXTERNA								968,51
14.3.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	12,41	28,97	23,78	35,86	445,02
14.3.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,46	13,44	23,78	16,64	523,49
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								37.603,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA: 05/06/2024 **BDI:** 23,78%


VERSÃO **HORA** **MES**

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1 RAGOS E ENCHIMENTOS									
15.1.1	C2096	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	30,00	15,16	23,78	18,77	563,10
15.1.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30,00	4,66	23,78	5,77	173,10
15.2 CAIXAS E ELETRODUTOS									
15.2.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	30,00	8,52	23,78	10,55	316,50
15.2.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	12,00	10,54	23,78	13,05	156,60
15.2.3	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	8,00	4,67	23,78	5,78	46,24
15.2.4	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	35,00	14,81	23,78	18,33	641,55
15.2.5	C1185	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	152,55	8,43	23,78	10,43	1.591,10
15.3 TOMADAS E INTERRUPTORES									
15.3.1	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	26,32	23,78	32,58	847,08
15.3.2	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	17,15	23,78	21,23	63,69
15.3.3	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	16,37	23,78	20,26	121,56
15.3.4	C1481	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	41,22	23,78	51,02	102,04
15.4 CABOS									
15.4.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	457,65	4,09	23,78	5,06	2.315,71
15.4.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,50	6,03	23,78	7,46	662,75
15.5 LUMINÁRIAS									
15.5.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	28,25	23,78	34,97	419,64



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA: 05/06/2024 **BDI:** 23,78%
VERSÃO
HORA **MES**
FOINTE
 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 SINAPI
 Composições
 PRÓPRIA
 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.6 CAIXAS EM ALVENARIA									
15.6.1	C0614	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo	UN	4,00	674,04	23,78	834,33	3.337,32
15.6.2	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	267,45	23,78	331,05	993,15
15.7 ATERRAMENTO									
15.7.1	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	9,00	120,82	23,78	149,55	1.345,95
15.8 OUTROS ELEMENTOS									
15.8.1	C4962	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG	UN	4,00	1.232,84	23,78	1.526,01	6.104,04
15.8.2	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, CI/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	6,00	2.129,41	23,78	2.635,78	15.814,68
15.8.3	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	UN	1,00	1.533,06	23,78	1.897,62	1.897,62
16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
16.1 TUBULAÇÕES, PEÇAS E ACESSÓRIOS									
16.1.1	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF. 05/2023	UN	4,00	362,23	23,78	448,37	1.793,48
16.1.2	104678	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF. 05/2023	UN	2,00	139,37	23,78	172,51	345,02
16.1.3	104660	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF. 05/2023	UN	4,00	1.191,92	23,78	1.475,36	5.901,44
16.1.4	104661	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF. 05/2023	UN	2,00	530,38	23,78	656,50	1.313,00
16.2 RESERVATÓRIOS									
<div style="text-align: right;">  </div>									
									4.330,47
									23.816,34
									13.457,82
									9.352,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	DATA :	05/06/2024	BDI :	23,78%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
		<small>Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%</small>			


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.2.1	102608	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	865,70	23,78	1.071,56	3.214,68
16.3	OUTROS ELEMENTOS								
16.3.1	100788	SINAPI	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	637,41	23,78	788,99	788,99
16.3.2	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	4,50	18,17	23,78	22,49	101,21
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
17.1	BANCADAS EM GRANITO								
17.1.1	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	UN	2,00	857,39	23,78	1.061,28	2.122,56
17.1.2	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	876,56	23,78	1.085,01	1.085,01
17.2	ACESSÓRIOS								
17.2.1	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,24	460,83	23,78	570,42	1.848,16
17.2.2	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	4,00	58,91	23,78	72,92	291,68
17.2.3	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00	601,01	23,78	743,93	1.487,86
17.3	LOUÇAS								
17.3.1	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	525,18	23,78	650,07	1.300,14
17.3.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	582,76	23,78	721,34	6.492,06
17.3.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1.060,64	23,78	1.312,86	2.625,72
17.3.4	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	5,00	566,15	23,78	700,78	3.503,90
17.4	METAIS								
17.4.1	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,95	174,13	23,78	215,84	1.733,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE
LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA: 05/06/2024 **VERSÃO** **BDI:** 23,78%
FONTES: HORA MIES
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Composições 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.4.2	C2271	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	8,00	176,53	23,78	218,51	1.748,08
17.4.3	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	23,33	23,78	28,88	288,80
17.4.4	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	40,09	23,78	49,62	297,72
17.4.5	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	31,23	23,78	38,66	231,96
17.4.6	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	123,06	23,78	152,32	304,64
17.4.7	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	6,00	111,91	23,78	138,52	831,12
17.4.8	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00	65,76	23,78	81,40	732,60
17.4.9	C2685	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	11,00	350,86	23,78	434,29	4.777,19
17.4.10	C4005	SEINFRA	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	UN	5,00	282,12	23,78	349,21	1.746,05
17.4.11	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	6,00	100,60	23,78	124,52	747,12
18	URBANISMO E PAISAGISMO								
18.1	GRAMA								
18.1.1	C1429	SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	119,81	13,69	23,78	16,95	2.030,78
18.2	BRINQUEDOS								
18.2.1	C3641	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	611,43	23,78	756,83	756,83
18.2.2	C2997	SEINFRA	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	847,09	23,78	1.049,53	1.049,53
18.2.3	C3000	SEINFRA	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1.057,47	23,78	1.308,94	1.308,94
19	LIMPEZA FINAL								
19.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	700,00	1,38	23,78	1,71	1.207,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

DESCRÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

DATA : 05/06/2024 BDI : 23,78%

VERSÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2	C-162B	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	106,00	12,92	23,78	15,99	1.694,94
						VALOR BDI TOTAL:			170.576,09
						VALOR ORÇAMENTO:			717.282,39
						VALOR TOTAL:			887.858,48

Oitocentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Quarenta e Oito centavos

LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS
 LTDA:111373800001
 27
 Assinado de forma digital por LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS
 LTDA:11137380000127
 Dados: 2024.06.05 08:02:49 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda EPP CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL ALBUQUERQUE
 PEREIRA:258628713
 49
 Assinado de forma digital por ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:258628713
 Dados: 2024.06.05 08:07:05 -03'00'


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
 Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660



RESUMO DO ORÇAMENTO																				
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	DATA : 05/06/2024	BDI : 23,78%																
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA																			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	32.035,81	3,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.260,00	1,16
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	51.265,82	5,77
4	MOVIMENTO DE TERRA	198.274,39	22,33
5	ESTRUTURA	94.881,58	10,69
6	PAREDES E PAINÉIS	28.802,36	3,24
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.765,38	0,31
8	REVESTIMENTO	65.382,47	7,36
9	PAVIMENTAÇÕES	179.551,30	20,22
10	FORRO	6.333,18	0,71
11	PEDRAS - MÁRMORESE GRANITOS	21.010,42	2,37
12	COBERTURA	67.751,14	7,63
13	ESQUADRIAS	30.835,53	3,47
14	PINTURA	5.534,93	0,62
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.503,42	4,22
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.457,82	1,52
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	34.175,91	3,85
18	URBANISMO E PAISAGISMO	5.145,08	0,58
19	LIMPEZA FINAL	2.891,94	0,33
		VALOR BDI TOTAL:	170.576,09 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	717.282,39
		VALOR TOTAL:	887.858,48



RESUMO DO ORÇAMENTO																			
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	DATA : 05/06/2024 BDI : 23,78%																
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NUCLEO DISTRITAL DA LINHA DA SERRA EM GUARAMIRANGA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA																		

Oitocentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Quarenta e Oito centavos

LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:11137380000127

Assinado de forma digital por
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2024.06.05 08:03:04
-03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda EPP CNPJ: 11.137.380/0001-27



ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital por
ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2024.06.05 08:06:48
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660