

CARTA PROPOSTA

Ao

Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Guaramiranga /CE.

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 2024.10.10.1-CP

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação da licitante:

- Razão Social: DE BRITO ENGENHARIA;
- CNPJ: 31.625.590/0001-71;
- Inscrição Estadual: 070719160;
- Endereço completo: TV SOUZINHA, 99 BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 62760-000
- Representante Legal: Sr. DIEGO DE BRITO OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade Carteira de Identidade: 2008009271127 e CPF: 022.359.903-47. Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Baturité/CE.
- Telefone: (085) 9.9713-0755
- Email: diego@debritoengenharia.com.br

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 90 dias, contados da data de sua emissão.
- O objeto contratual terá garantia conforme contrato, edital e seus anexos.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE	R\$ 487.668,00

Valor Global da Proposta R\$ 487.668,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais)

Condições Gerais da Proposta:

- ❖ A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.
- ❖ Declaramos que está incluído todos os elementos que formarão o preço final de venda do serviço/material proposto, os impostos, as taxas, o frete, as embalagens, os seguros, as garantias e a descarga no local de entrega, as despesas decorrentes do fornecimento do produto e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,

Diego de Brito Oliveira
Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
Dados: 2024.10.29 11:54:19 -03'00'

e todos os custos diretos e indiretos para fornecimento dos materiais e execução do objeto.

- ❖ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. DIEGO DE BRITO OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Baturité/CE, portador(a) da Carteira de Identidade: 2008009271127 e CPF: 022.359.903-47, como representante da empresa.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Baturité-CE, 29 de Outubro de 2024.

Diego de
Brito Oliveira


Assinado de forma digital
por Diego de Brito Oliveira
Dados: 2024.10.29
11:43:32 -03'00'

DE BRITO
ENGENHARIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	
UNIDADES:	1.0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 23.634,04
1.1	COM-50398692	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMPOSIÇÃO	Composições Próprias	%	100	R\$ 236.3404	R\$ 23.634,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 30.452,77
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 175,79	R\$ 351,58
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	288,16	R\$ 104,46	R\$ 30.101,19
3	RUA JULIO HOLANDA						R\$ 262.728,52
3.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						R\$ 25.401,64
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 62,98	R\$ 113,36
3.1.2	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	530,13	R\$ 14,90	R\$ 7.898,94
3.1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	1.372,48	R\$ 11,14	R\$ 15.289,43
3.1.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	226,04	R\$ 9,29	R\$ 2.099,91
3.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 165.012,83
3.2.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	554,13	R\$ 59,50	R\$ 32.970,74
3.2.2	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.440,79	R\$ 74,31	R\$ 107.065,10
3.2.3	C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	24,80	R\$ 275,91	R\$ 6.842,57
3.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	SINAPI	M2	132,61	R\$ 136,75	R\$ 18.134,42
3.3	DRENAGEM						R\$ 72.314,05
3.3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,00	R\$ 54,39	R\$ 435,12
3.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	6,00	R\$ 31,57	R\$ 189,42
3.3.3	C4327	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 480,85	R\$ 3.365,95
3.3.4	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.299,03	R\$ 4.598,06
3.3.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.912,70	R\$ 5.825,40
3.3.6	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	16,00	R\$ 243,87	R\$ 3.901,92
3.3.7	C0106	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm	SEINFRA	M	73,20	R\$ 737,68	R\$ 53.998,18
4	DIVERSOS						R\$ 170.853,65
4.1	COM-49717292	POSTE EM MADEIRA RÚSTICO	Composições Próprias	UNID	63,00	R\$ 2.366,75	R\$ 149.105,25
4.2	COM-85925740	REFLETORES	Composições Próprias	UNID	6,00	R\$ 69,96	R\$ 419,76
4.3	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	540,00	R\$ 12,18	R\$ 6.577,20
4.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.620,00	R\$ 6,69	R\$ 10.837,80
4.5	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	63,00	R\$ 36,28	R\$ 2.285,64
4.6	COM-44368940	BALAUSTRES	Composições Próprias	UNID	80,00	R\$ 20,35	R\$ 1.628,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 97.573,00	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 390.095,00	
VALOR TOTAL:						R\$ 487.668,00	

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:30:31 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00			0,00%
	UNIDADE:				47,67%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.634,04	4,85%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.452,77	6,24%
3	RUA JULIO HOLANDA	R\$ 262.728,52	53,87%
4	DIVERSOS	R\$ 170.853,65	35,03%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 97.573,00	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 390.095,00	
VALOR TOTAL:		R\$ 487.668,00	

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:30:41 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1.0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



1.1. COM-50398692 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMPOSIÇÃO (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 4.965,21	R\$ 4.965,21
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 13.940,51	R\$ 13.940,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18.905,72	
VALOR:					R\$ 18.905,72	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,5600	R\$ 30,1512
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,1400	R\$ 24,1400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,1800	R\$ 54,8100
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,1100	R\$ 1,8165
TOTAL Material:					R\$ 110,9177	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 29,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,7000	
VALOR:					R\$ 140,62	

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 53,0100	R\$ 58,3110
TOTAL Material:					R\$ 58,3110	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 14,8500	R\$ 25,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,2450	
VALOR:					R\$ 83,56	

3.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,4400	R\$ 5,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 44,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,3820	


VALOR:					R\$ 50,38
---------------	--	--	--	--	------------------


Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:55:15 -0300

3.1.2. 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 10%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MÉD</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉD	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉD																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1,0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06720000	R\$ 9,41	R\$ 0,56
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08780000	R\$ 28,13	R\$ 2,46
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,06720000	R\$ 22,67	R\$ 1,52
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,08780000	R\$ 25,28	R\$ 2,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,75

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
09	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17590000	R\$ 21,75	R\$ 3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07720000	R\$ 17,60	R\$ 1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,17
VALOR:						R\$ 11,92

3.1.3. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 14,8500	R\$ 8,9100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,9100
VALOR:						R\$ 8,91

3.1.4. C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,8500	R\$ 7,4250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,4250
VALOR:						R\$ 7,43


3.2.1. C4916 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)


Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 28,2200	R\$ 2,1363
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 43,6600	R\$ 0,1790
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,3153

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 63,3000	R\$ 3,5954
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	R\$ 35,7300	R\$ 35,8372
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 58,4100	R\$ 0,3797
TOTAL Material:						R\$ 39,8123

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
--------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito		DATA: 28/10/2024		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO: RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO		FONTES:	VERSÃO:	NORA:	MEB:
	LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,07%
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 487.668,00		PRÓPRIA			
	UNIDADE:					



I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 19,4400	R\$ 3,1007
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 14,8500	R\$ 2,3686
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,4693
VALOR:						R\$ 47,60

3.2.2. C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	R\$ 28,2200	R\$ 3,4174
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	R\$ 43,6600	R\$ 0,2401
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,6575

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 63,3000	R\$ 3,5954
I9104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	R\$ 42,8700	R\$ 42,9986
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	R\$ 58,4100	R\$ 0,5082
TOTAL Material:						R\$ 47,1022

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25310000	R\$ 19,4400	R\$ 4,9203
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25310000	R\$ 14,8500	R\$ 3,7585
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,6788
VALOR:						R\$ 59,44

3.2.3. C3014 PEDRA SÃO TOMÉ (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2484	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 149,6000	R\$ 157,0800
TOTAL Material:						R\$ 157,0800


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,4400	R\$ 29,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,8500	R\$ 22,2750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,4350


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 487,9100	R\$ 12,1978
TOTAL Serviço:						R\$ 12,1978
VALOR:						R\$ 220,71

3.2.4. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R\$ 1,58	R\$ 13,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉD
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	UNIDADES:	1,0UN	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00				



00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R\$ 9,04	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 4,98	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 72,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R\$ 21,75	R\$ 13,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 17,60	R\$ 22,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,40
					VALOR:	R\$ 109,39

3.3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 14,8500	R\$ 43,5105
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,5105
					VALOR:	R\$ 43,51

3.3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 14,8500	R\$ 25,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,2450
					VALOR:	R\$ 25,25


3.3.3. C4327 GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm) (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8200	GRELHA DE FoFo (900 x 500 x 70) mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 381,6800	R\$ 381,6800
					TOTAL Material:	R\$ 381,6800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,8500	R\$ 2,9700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,9700
					VALOR:	R\$ 384,65

3.3.4. C2908 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 148,5200	R\$ 59,4080
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 59,4080
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2451	TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 65,1100	R\$ 32,5550

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito		DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO: RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 487.668,00					
	UNIDADE:					



I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 317,3200	R\$ 991,0200
TOTAL Material:						R\$ 349,8750

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	R\$ 19,4400	R\$ 26,4384
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	R\$ 14,8500	R\$ 11,2860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,7244

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 487,9100	R\$ 20,9801
C0116	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	49,30000000	R\$ 9,2200	R\$ 454,5460
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,48800000	R\$ 363,1100	R\$ 177,1977
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,77500000	R\$ 411,0700	R\$ 318,5793
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	4,22100000	R\$ 61,3900	R\$ 259,1272
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,26300000	R\$ 127,9800	R\$ 161,6387
TOTAL Serviço:						R\$ 1.392,0690
VALOR:						R\$ 1.839,08

3.3.5. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 346,6600	R\$ 1.591,5161
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 55,1500	R\$ 738,4585
TOTAL Serviço:						R\$ 2.329,9746
VALOR:						R\$ 2.329,97

3.3.6. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 114,6400	R\$ 3,0953
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,0953


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	R\$ 63,3000	R\$ 0,3102
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,0476
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 162,7700	R\$ 166,0254
TOTAL Material:						R\$ 167,3832

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,4400	R\$ 13,6080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 14,8500	R\$ 10,9890
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5970

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%															
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																	
UNIDADES:	1.0UN																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																	



VALOR: R\$ 195,08

3.3.7. C0106 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,22600000	R\$ 114,6400	R\$ 25,9086
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 25,9086

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 63,3000	R\$ 1,9243
I0105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	12,15000000	R\$ 0,5400	R\$ 6,5610
I2184	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1200MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 473,9300	R\$ 483,4086
TOTAL Material:						R\$ 491,8939

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,4400	R\$ 38,8800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 14,8500	R\$ 33,4125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 72,2925

VALOR: R\$ 590,10

4.1. COM-49717292 POSTE EM MADEIRA RÚSTICO (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12194417	POSTE EM MADEIRA RÚSTICO	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 1.893,25	R\$ 1.893,25
TOTAL Material:						R\$ 1.893,25

VALOR: R\$ 1.893,25

4.2. COM-85925740 REFLETORES (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-71395452	REFLETORES	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 55,96	R\$ 55,96
TOTAL Material:						R\$ 55,96


VALOR: R\$ 55,96


4.3. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 11,91	R\$ 0,02
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,01	R\$ 5,09
TOTAL Material:						R\$ 5,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 18,71	R\$ 2,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA :	28/10/2024		BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERBAO	HORA	MEB	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
	UNIDADES:	1,0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00					
	UNIDADE:						



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 22,00	R\$ 2,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,63
					VALOR:	R\$ 9,74

4.4. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,03	R\$ 3,76
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,86	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 3,78	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 18,71	R\$ 0,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 22,00	R\$ 0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,57	
VALOR:					R\$ 5,35	

4.5. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,94	R\$ 14,94
TOTAL Material:					R\$ 14,94	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 18,71	R\$ 6,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 22,00	R\$ 7,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,08	
VALOR:					R\$ 29,02	


4.6. COM-44368940 BALAUSTRAS (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-94717867	BALAUSTRAS	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 16,28	R\$ 16,28
TOTAL Material:					R\$ 16,28	
VALOR:					R\$ 16,28	

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:50:43 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERBÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias		85,06%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	PRÓPRIA		0,00%
	UNIDADE:				0,00%



COM-50398692 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMPOSIÇÃO (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 4.965,21	R\$ 4.965,21
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 13.940,51	R\$ 13.940,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18.905,72
VALOR:						R\$ 18.905,72
valor percentual - R\$ 189,0572						

COM-49717292 POSTE EM MADEIRA RÚSTICO (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12194417	POSTE EM MADEIRA RÚSTICO	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 1.893,25	R\$ 1.893,25
TOTAL Material:						R\$ 1.893,25
VALOR:						R\$ 1.893,25

COM-85925740 REFLETORES (UNID)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-71395452	REFLETORES	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 55,96	R\$ 55,96
TOTAL Material:						R\$ 55,96
VALOR:						R\$ 55,96


COM-44368940 BALAUSTRÉS (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-17867	BALAUSTRÉS	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 16,28	R\$ 16,28
TOTAL Material:						R\$ 16,28
VALOR:						R\$ 16,28

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:31:04 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	1,0UN	Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00			0,00%



C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,4400	R\$ 97,2000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 103,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 201,1500

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 354,9800	R\$ 106,4940
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 33,9300	R\$ 39,0195
TOTAL Serviço:						R\$ 145,5135

VALOR:	R\$ 346,66
---------------	-------------------

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 100,7200	R\$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 289,7300	R\$ 4,0240
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 87,5600	R\$ 0,0608
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 243,8200	R\$ 3,2171
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,3019

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 14,8500	R\$ 0,4125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4125

VALOR:	R\$ 7,71
---------------	-----------------

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 63,3000	R\$ 76,9728
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 262,4400
TOTAL Material:						R\$ 339,4128



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 148,5000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 148,5000

VALOR:	R\$ 487,91
---------------	-------------------

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 197,1000
TOTAL Material:						R\$ 197,1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito		DATA: 28/10/2024		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO: RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 487.668,00					
						

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 148,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 148,5000	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 7,7100	R\$ 9,3754
TOTAL Serviço:					R\$ 9,3754	
VALOR:					R\$ 354,98	

0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,3800	R\$ 6,1870
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,5200	R\$ 0,2504
TOTAL Material:					R\$ 6,4374	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 15,3700	R\$ 1,2296
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,4400	R\$ 1,5552
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,7848	
VALOR:					R\$ 9,22	


88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00037371	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,92	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,35	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:					R\$ 0,44	
VALOR:					R\$ 18,71	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1.0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:					R\$ 21,0169	
VALOR:					R\$ 21,02	

10703 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,7200	R\$ 19,7200
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:					R\$ 148,5172	
VALOR:					R\$ 148,52	


10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:					R\$ 100,7168	
VALOR:					R\$ 100,72	


10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:					R\$ 289,7339	
VALOR:					R\$ 289,73	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERBAO
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UN	Composições Prioritárias	PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	HORA	84,44%
		MEB	47,48%



10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Geral:						R\$ 28,2211
VALOR:						R\$ 28,22

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,9700	R\$ 3,9700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 43,6646
VALOR:						R\$ 43,66


10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)


Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 40,8899
VALOR:						R\$ 40,89

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,3000	R\$ 53,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 113,9898
VALOR:						R\$ 113,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIÉDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MED</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MED	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MED																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1.0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
TOTAL Serviço:						R\$ 8,41
VALOR:						R\$ 8,41

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,42	R\$ 11,42
TOTAL Serviço:						R\$ 28,13
VALOR:						R\$ 28,13

90966 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 124.488,23	R\$ 6,63
TOTAL Equipamento:						R\$ 6,63
VALOR:						R\$ 6,63


90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 124.488,23	R\$ 1,78
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,78
VALOR:						R\$ 1,78

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA: 28/10/2024	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	MES
	UNIDADES:	1,0UN	Composições Próprias		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	PROPRIA	0,00%	0,00%





00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 124.488,23	R\$ 8,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 8,30
VALOR:						R\$ 8,30

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	2,50000000	R\$ 4,57	R\$ 11,42
TOTAL Material:					R\$ 11,42	
VALOR:					R\$ 11,42	

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,0200	R\$ 15,0083
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0083	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 63,3000	R\$ 58,2170
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 137,1600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 76,1100	R\$ 63,6280
TOTAL Material:					R\$ 259,0050	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 89,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 89,1000	
VALOR:					R\$ 363,11	

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,0200	R\$ 15,0083
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0083	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 63,3000	R\$ 54,8748
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 76,1100	R\$ 47,7210
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 188,4600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 76,1100	R\$ 15,9070
TOTAL Material:					R\$ 306,9628	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 89,1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA: 28/10/2024	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FORTE:	VERBA:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	MEB
	UNIDADES:	1.0UN	<small>Composições Próprias</small> 84,44% 47,48% 85,06% 67,67% 0,00% 0,00%		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00			
	UNIDADE:				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 89,1000
VALOR:	R\$ 411,07

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 10,35	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,44
VALOR:						R\$ 0,44

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 13,50	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,58
VALOR:						R\$ 0,58


95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 13,24	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 0,12


95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,50	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 9,56	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 0,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito		DATA: 28/10/2024		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO: RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 487.668,00					



00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Serviço:						R\$ 0,58

VALOR: R\$ 22,00

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,4000	R\$ 2,5600
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,7500	R\$ 1,6125
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,5800	R\$ 2,2900
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,6700	R\$ 9,6700
TOTAL Material:						R\$ 16,1325

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,3700	R\$ 19,9810
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,4400	R\$ 25,2720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,2530


VALOR: R\$ 61,39


C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 27,2200	R\$ 5,4440
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 12,1800	R\$ 5,2374
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 10,7500	R\$ 2,1500
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 4,5800	R\$ 0,5496
TOTAL Material:						R\$ 13,3810

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,3700	R\$ 18,4440
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,4400	R\$ 23,3280

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,67%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias		0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	PRÓPRIA		0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00			



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,7720
VALOR:	R\$ 55,15

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,5200	R\$ 25,5200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,0000	R\$ 26,6417
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9944
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 1,0000	R\$ 33,3021
TOTAL Geral:						R\$ 114,6382
VALOR:						R\$ 114,64

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,4400	R\$ 38,8800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 14,8500	R\$ 89,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 127,9800
VALOR:						R\$ 127,98


12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)


Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,1300
VALOR:						R\$ 17,13

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,10	R\$ 20,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,10
Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Serviço:						R\$ 2,57
VALOR:						R\$ 22,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%																
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1,0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,10	R\$ 20,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
53 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,61	R\$ 2,61
TOTAL Serviço:					R\$ 5,18

VALOR: R\$ 25,28

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 32.718,70	R\$ 2,09
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,09

VALOR: R\$ 2,09

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 32.718,70	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,48

VALOR: R\$ 0,48

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 32.718,70	R\$ 2,61
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,61


VALOR: R\$ 2,61

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,7800	R\$ 102,0600
TOTAL Material:					R\$ 102,0600

VALOR: R\$ 102,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias		85,06%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	PRÓPRIA		0,00%
					0,00%



12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,7800
					TOTAL Material:
					R\$ 51,4080
VALOR:					R\$ 51,41

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,7800
					TOTAL Material:
					R\$ 3,9690
VALOR:					R\$ 3,97

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,7800
					TOTAL Material:
					R\$ 53,2980
VALOR:					R\$ 53,30

12801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R\$ 3,7800
					TOTAL Material:
					R\$ 25,5150
VALOR:					R\$ 25,52

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,7800
					TOTAL Material:
					R\$ 87,8850
VALOR:					R\$ 87,89


12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 23,1800
VALOR:					R\$ 23,18

Diego de Brito Oliveira

Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:59:47 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito		DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO: RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		FORNTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL: MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 487.668,00					



12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,1300
VALOR:					R\$ 17,13

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,7200	R\$ 19,7200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,7200
VALOR:					R\$ 19,72

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,1300
VALOR:					R\$ 17,13

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,1300
VALOR:					R\$ 17,13

12802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,1800
VALOR:					R\$ 23,18

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,1800
VALOR:					R\$ 23,18

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 12:00:02 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																			
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,80%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		0,00%	0,80%			PROPRIA	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEB																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																			
Composições Próprias		0,00%	0,80%																			
		PROPRIA																				
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																					
UNIDADES:	1,0UN																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																					



88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,24	R\$ 13,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 20,10


C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)


Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 40,8900	R\$ 0,0000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 113,9900	R\$ 6,7053
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,0500	R\$ 0,0000
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 21,4500	R\$ 3,7853
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 10,4906

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,5500	R\$ 5,6420
12507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 14,1400	R\$ 0,7070
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 12,1600	R\$ 6,5664
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 5,6000	R\$ 0,0504
12329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 5,4900	R\$ 0,3294
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 552,1200	R\$ 0,2761
TOTAL Material:					R\$ 13,5713

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 19,2500	R\$ 1,1324
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 14,8500	R\$ 8,7353

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%																
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%																
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																			
UNIDADES:	1,0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																			



TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,8677
VALOR:	R\$ 33,93

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,93

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,50

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

VALOR:	R\$ 21,75
---------------	------------------

10000 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)


Geral	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:					R\$ 20,0547


VALOR:	R\$ 20,05
---------------	------------------

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:					R\$ 21,4474

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA :	28/10/2024		BDI :	25,00%			
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO				85,06%		47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	Composições Próprias:	PRÓPRIA				0,00%		0,00%
	UNIDADES:	1.0UN								
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00								
	UNIDADE:									



VALOR TOTAL: R\$ 21,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,56	R\$ 9,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,56

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 17,60


I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)


Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 87,5630
VALOR:						R\$ 87,56

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,1800	R\$ 23,1800
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 87,8900	R\$ 87,8900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 243,8244

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	PROPRIA	0,00%	47,67%
	UNIDADE:		PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR UNITÁRIO R\$ 243,82

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:31:36 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA :	28/10/2024	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	PRETE	UNIDADE	MOBIL	RENT
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	202405 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
UNIDADES:	1,0UN	Composições	Própria	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00				

COM-UNID	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADA	CL
COM-49717292	POSTE EM MADEIRA RÚSTICO	Composição	Serviço	UNID	63,00	R\$ 2.366,75	R\$ 149.105,25	30,58%	30,58%	A
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.440,79	R\$ 74,31	R\$ 107.065,10	21,95%	52,53%	B
C0106	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm	SEINFRA	Serviço	M	73,20	R\$ 737,68	R\$ 53.998,18	11,07%	63,60%	B
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	554,13	R\$ 59,50	R\$ 32.970,74	6,76%	70,36%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SI/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	288,16	R\$ 104,46	R\$ 30.101,19	6,17%	76,54%	B
COM-50398692	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMPOSIÇÃO	Composição	Serviço	%	1,00	R\$ 23.634,04	R\$ 23.634,04	4,85%	81,38%	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	132,61	R\$ 136,75	R\$ 18.134,42	3,72%	85,10%	C
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	Serviço	M2	1.372,48	R\$ 11,14	R\$ 15.289,43	3,14%	88,24%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.620,00	R\$ 6,69	R\$ 10.837,80	2,22%	90,46%	C
104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	530,13	R\$ 14,90	R\$ 7.898,94	1,62%	92,08%	C
C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	Serviço	M2	24,80	R\$ 275,91	R\$ 6.842,57	1,40%	93,48%	C
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	540,00	R\$ 12,18	R\$ 6.577,20	1,35%	94,83%	C
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.912,70	R\$ 5.825,40	1,19%	96,02%	C
C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1000mm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.299,03	R\$ 4.598,06	0,94%	96,97%	C
C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	Serviço	M	16,00	R\$ 243,87	R\$ 3.901,92	0,80%	97,77%	C
C4327	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 480,85	R\$ 3.365,95	0,69%	98,46%	C
1005	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	63,00	R\$ 36,28	R\$ 2.285,64	0,47%	98,93%	C
C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	Serviço	M2	226,04	R\$ 9,29	R\$ 2.099,91	0,43%	99,36%	C
COM-44368940	BALAUSTRES	Composição	Serviço	UNID	80,00	R\$ 20,35	R\$ 1.628,00	0,33%	99,69%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	8,00	R\$ 54,39	R\$ 435,12	0,09%	99,78%	C
COM-85925740	REFLETORES	Composição	Serviço	UNID	6,00	R\$ 69,96	R\$ 419,76	0,09%	99,87%	C

Diego de Brito Oliveira
Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
Dados: 2024.10.29 12:01:20 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA:	28/10/2024	BDI:	25.00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	POSTO	UNIDADE	HORA	PREÇO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
UNIDADES:	1,0UN	Composições Proprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00				

Código	Descrição	Posto	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	%	Acumulado, %	Cl.
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 175,79	R\$ 351,58	0,07%	99,94%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	6,00	R\$ 31,57	R\$ 189,42	0,04%	99,98%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	1,80	R\$ 62,98	R\$ 113,36	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 487.668,00
 Outros R\$ 0,00
 Valor total do Orçamento R\$ 487.668,00

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:04:39 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%															
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PONTE	VERSÃO	HORA	MEB															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE																	
UNIDADES:	1.0UN																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00																	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.634,04	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 7.877,23	R\$ 7.877,23	R\$ 7.879,58	R\$ 23.634,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.452,77	100,00 %			100,00 %
			R\$ 30.452,77			R\$ 30.452,77
3	RUA JULIO HOLANDA	R\$ 262.728,52	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 105.091,41	R\$ 105.091,41	R\$ 52.545,70	R\$ 262.728,52
4	DIVERSOS	R\$ 170.853,65		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 85.426,83	R\$ 85.425,84	R\$ 170.852,67
		R\$ 487.668,98	R\$ 143.421,41	R\$ 198.395,47	R\$ 145.851,12	R\$ 487.668,00
			R\$ 143.421,41	R\$ 341.816,88	R\$ 487.668,00	

Diego de Brito Oliveira
 Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:04:54 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FORTE	VERBAO
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00		
			MORA
			MEB
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,56%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,20%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,28%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	9,35%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Diego de Brito Oliveira

Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:05:16 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERBAÇÃO
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00	HORA	84,44%
		MES	47,48%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Diego de Brito Oliveira

Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
 Dados: 2024.10.29 11:06:10 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Revitalização da rua Coronel Francisco de Matos Brito	DATA : 28/10/2024	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA EM CALÇADAS E PEDRA TOSCA EM VIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTES	VERBÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 487.668,00				
UNIDADE:					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
TOTAL		8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Diego de Brito Oliveira

Assinado de forma digital por Diego de Brito Oliveira
Dados: 2024.10.29 11:05:37 -03'00'